



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Nasz znak : DOP – ZP 165 /11

Kraków, dnia 16 sierpnia 2011 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
**„Modernizację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego - odcinek położniczy Szpitala
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z wymianą i rozbudową
wewnętrznych instalacji ” (ZP 21/11)**

- wg rozdzielnika.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podatku VAT 8% w ofercie na instalację gazów medycznych i pozwoli na określenie ceny ofertowej w rozbiciu na elementy robót objęte stawką 23 % i 8%

Cena netto (instalacja gazów medycznych)zł
Stawka VAT (instalacja gazów medycznych) 8%
Cena netto (zadanie budowlano-instalacyjne)zł
Stawka VAT (zadanie budowlano-instalacyjne) 23%
Cena netto na wykonanie zadania (ogółem)zł
Cena brutto na wykonanie zadania (ogółem)zł

Systemy rurociągowo dla gazów medycznych są wyrobem medycznym podlegającym zgłoszeniu do Rejestru Wyrobów Medycznych w oparciu o Dyrektywę Medyczną Unii Europejskiej 93/42/EEC. Oznacza to, że dostawa instalacji gazów medycznych (systemu rurociągowego dla gazów medycznych) uznanych za wyrób medyczny podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT). Możliwość przedstawienia ceny oferty z wyszczególnieniem dwóch stawek VAT pozwoli na zmniejszenie kosztów zadania inwestycyjnego.

Odpowiedź: Przyjęcie odpowiedniej stawki VAT leży po stronie wykonawcy wystawiającego fakturę.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Pytanie 2 - Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. nr 107 poz. 679 z 2010r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004 (Dz.U. nr 100 poz 1027 § 3) "System rurociągowy do gazów medycznych" jest wyrobem medycznym klasy IIb, reguła 2.9.11.12 , i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do użytkowania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych. Czy Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie przetargowej certyfikatu CE i Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla instalacji gazów medycznych?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem umowy § 6 ust. 1 pkt. g umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ z dnia 2.08.2011 r.

Pytanie 3 - W załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 1.4 Przedmiot opracowania i zakres opracowania, Zamawiający powołuje się na rys.1 z zakresem zadania. W załączonej dokumentacji brak rys. 1. Prosimy o załączenie brakującego rysunku.

Odpowiedź: Rysunek jest załączony pod nazwą "zakres prac".

Pytanie 4 - Na rysunku nr 2 „Rzut piwnic – przebudowa” znajduje się informacja „rozwiniecie pionu P3 wg rysunku nr 7”. W załączonej dokumentacji brak rysunku nr 7. Prosimy o zamieszczenie brakującego rysunku nr 7.

Odpowiedź: Pion P3 nie jest w zakresie opracowania.

Pytanie 5 - W przedmiarze gazów medycznych w pozycji 1.1 „Kalkulacja indywidualna - Wykonanie rurociągu z rur miedzianych **Fi 15 mm** w stanie twardym, typu SF -Cu(R290) wg EN 1057 (DIN1787), łączonych przez lutowanie twarde, przy użyciu spoiwa L-AG 45 Sn wg DIN/PN doprowadzającego podtlenek azotu do miejsca przyłączenia pionu gazów medycznych pod pawilonem E/E1” o długości 120 m. Na rysunku nr 2 „Rzut piwnic – przebudowa” instalacja podtlenku azotu jest prowadzona średnicą **Fi 12 mm**. Czy należy prowadzić instalację podtlenku azotu średnicą Fi 15 mm o długości 120 m od miejsca urwania w budynku C zaznaczonym na rysunku 2 do centralnej rozprężalni?

Odpowiedź: Należy prowadzić FI 15 mm.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Pytanie 6 - W załączniku nr 1 do SIWZ „Opis techniczny” w punkcie 1.4 „Przedmiot opracowania i zakres opracowania” na stronie nr 2 zapisano:

„g) projekt wykonawczy gazów medycznych

W obecnym przetargu włączone są do realizacji wszystkie prace dotyczące budynku część E1.

b) pomieszczenia od 1-9 oraz 26-43 z wyłączeniem 35-37

c) oraz pomieszczenia 102; 102a i 103-140 Ip.

e) dach i strych w miarę potrzeby wg projektu (dokonać wizji lokalnej)”

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić instalację gazów medycznych oraz urządzenia (tj. zestawy przyłózkowe, skrzynki zaworowo-informacyjne, sygnalizatory, punkty poboru) dla:

- **poziom parteru** – zgodnie z rysunkiem nr 3 rozprowadzenie instalacji O, A, V od pionu nr P2 **łącznie z pomieszczeniem nr 35** (bez rozprowadzenia instalacji od pionu P1 oraz bez rozprowadzenia instalacji od pionu P3)

- **poziom I piętra** – zgodnie z rysunkiem nr 4 rozprowadzenie instalacji od pionu nr P2 (bez rozprowadzenia instalacji od pionu P1 oraz bez rozprowadzenia instalacji od pionu P3)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7- W przedmiarze gazów medycznych zaniżono ilość trójników, ilość złączek oraz połączeń lutowanych. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić powyższe materiały zgodnie z projektem gazów medycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 8 -Prosimy o potwierdzenie, że oprzewodowanie sygnalizatorów stanu gazów leży po stronie branży elektrycznej.

Odpowiedź: Tak w przedmiarze robót elektrycznych należy ująć wykonanie oprzewodowania jako 1 kpl.

Pytanie 9- Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie elektryczne paneli oraz pomiary elektryczne paneli leżą po stronie branży elektrycznej.

Odpowiedź: W przedmiarze robót elektrycznych zawarto pozycję wykonania pomiarów.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Pytanie 10- W przedmiarze gazów medycznych znajduje się pozycja nr 1.42 „Kalkulacja indywidualna - Wykonanie prób instalacji gazów medycznych zgodnie z norma PN-EN 737 cz. 1,2,3,4 oraz przygotowanie instalacji do uruchomienia”. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 1.42 należy wycenić następujące próby instalacji gazów medycznych:

- próba wytrzymałości mechanicznej - pierwsze 30 m
- próba wytrzymałości mechanicznej - nast. 30 m
- próba krzyżowa i przeszkód w przepływie
- próba szczelności zaworów
- kontrola funkcjonowania punktów poboru
- sprawdzenie przepustowości instalacji
- przedmuchiwanie instalacji i sprawdzenie na obecność zanieczyszczeń stałych
- napełnienie
- sprawdzenie tożsamości gazu

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. Termin składania ofert bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl