



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Nasz znak : DOP – ZP 6/ /14

Kraków, dnia 17 czerwca 2014 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
**„Przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z przebudową i zmianą funkcji poddasza na cele socjalno - biurowo - magazynowe w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”.
(ZP 6/2014)**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania oraz modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 1 - Po przeanalizowaniu zakresu zadania oraz technologii robót prosimy przesunięcie terminu zakończenia zadania o dwa miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin zakończenia zadania o 1 miesiąc tj. zakończenie robót nastąpi nie później niż cztery miesiące od dnia podpisania umowy.

Pytanie 2 - W związku z tym, że przedmiotem postępowania jest przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga potwierdzenia w referencjach oddziałów tożsamy z przedmiotem zamówienia tj, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii , Oddział Intensywnej Opieki Medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zapisy SIWZ, bez zmian.

Pytanie 3 - Proszę o wyjaśnienie zapisu wymogu SIWZ pkt V.1C „dysponuje osobą posiadającą niezbędne uprawnienia do instalacji dźwigowej”.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na to zapytanie w piśmie zamawiającego z dnia 12 czerwca 2014 r. znak DOP – ZP 6/ 153 /14

Pytanie 4 -

W związku z zapisem SIWZ, że oferent zostanie odrzucony w przypadku dużych różnic pomiędzy przedmiarem, a kosztorysem ofertowym, proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy zawrzeć w kosztorysach elementy i ilości brakujące w przedmiarach.

Odpowiedź: Przedmiary skorygowane w odpowiedziach na pytania do SIWZ należy wycenić dla skorygowanych wartości. Pozycje nieskalkulowane w przedmiarach robót, a potwierdzone przez Zamawiającego w odpowiedziach do SIWZ należy uwzględnić w dodatkowej pozycji 7.1.1. Prace uzupełniające. (patrz pytanie 9, 10, 12 niniejszego pisma)

Pytanie 5 -

Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 1.5.43 i 1.5.44 – dostosowanie instalacji oświetlenia w korytarzu do projektowanego sufitu podwieszanego oraz w holu przy klatce schodowej .

Odpowiedź: W związku z budową instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać sufit podwieszany modułowy w korytarzu i holu przed pomieszczeniem śluzy 1.20. oraz dostosować istniejące oświetlenie do projektowanego sufitu podwieszanego. Należy

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

wycenić zgodnie z przedmiarem robót. Projekt pierwotny w załączeniu do niniejszego pisma.

w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrzynka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913



Pytanie 6 - W związku z tym, że zamieszczony opis konstrukcji jest projektem zamiennym i wielokrotnie odnosi się do projektu pierwotnego prosimy o zamieszczenie projektu konstrukcyjnego pierwotnego.

Odpowiedź: SIWZ uzupełniono o opis projektu pierwotnego. Zamawiający podkreśla, że przebudowę oddziału należy wykonać zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w projekcie zamiennym. projekt pierwotny konstrukcyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 7-

Brak w przedmiarze żaluzji dla zestawów stalowych Z1 – Z4 (które są wskazane na rzutach). Proszę o podanie specyfikacji materiałowej wymaganych żaluzji oraz uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Należy zamontować żaluzje pionowe z materiałów dopuszczanych do stosowania w obiektach służby zdrowia, o odpowiednich właściwościach higienicznych umożliwiających utrzymanie ich w czystości. Żaluzje należy wycenić w pozycjach związanych z zestawami stalowymi Z1-Z4.

Pytanie 8 -

W związku z licznymi rozbieżnościami pomiędzy rzutami (I Piętro), a zestawieniem stolarki i przedmiarem w ilościach drzwi D4, D5, D7 oraz D8 prosimy o wyjaśnienie i korektę przedmiaru. (Drzwi D4 w przedmiarze jest 5szt winno być 6 szt; D5 jest 7szt winno być 9szt, D7 jest 4szt winno być 5szt, D8 jest 1szt winno być 3szt).

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza korektę przedmiaru – w pozycji 1.5.31 należy wycenić drzwi o powierzchni 46.40m²:

Drzwi D4 w ilości 5 sztuk, Drzwi D5 w ilości 10 sztuk, Drzwi D7 w ilości 5 sztuk, Drzwi D8 w ilości 3 sztuk.

Pytanie 9 -

Proszę o wyjaśnienie jakie okno należy zamontować w klatce schodowej 1.4. wskazany symbol O4 tyczy się drzwi dwuskrzydłowych balkonowych. Ponadto brak w przedmiarze okna z klatki schodowej. Proszę o uzupełnienie

Odpowiedź: Należy wycenić dostawę i montaż nieuchylnego okna O6 o wymiarach 100x100cm o odporności ogniowej EI60 w ilości 4 sztuki w kolorze białym. Należy wycenić jako prace uzupełniające.

Pytanie 10 -

Brak w przedmiarze oraz w zestawieniu stolarki okien w pomieszczeniach 2.5 i 2.2b. Proszę o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiaru.

Odpowiedź: Należy wycenić dostawę i montaż uchylnego okna O7 o wymiarach 116x50cm w ilości 3 sztuki (okno PVC, kolor biały) wraz z podokiennikami. Należy wycenić jako prace uzupełniające.

Pytanie 11 -

Czy wymiana podokienników okiennych jest przedmiotem postępowania ? Jeśli tak to proszę o wskazanie, które należy wymienić, podanie specyfikacji materiałowej oraz uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Wymiana podokienników okiennych nie jest przedmiotem postępowania. Istniejące podokienniki należy zachować.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



**Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Pytanie 12 -

Proszę o wyjaśnienie wpisu w SIWZ wykonanie oznakowania informacyjnego - czy należy ująć w ofercie tabliczki drzwiowe. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.

Odpowiedź: Należy wycenić wykonanie oznakowania oddziału w formie tabliczek drzwiowych – wygląd tabliczek należy dostosować do istniejących tabliczek na terenie szpitala. Należy wycenić jako prace uzupełniające.

Pytanie 13 -

Czy wyposażenie w pojemniki na mydło, płyny nidezynyfekujące, kosze na śmieci, pojemniki na ręczniki, lustra itd. jest przedmiotem postępowania. Jeśli tak to proszę o zamieszczenie zestawienia wymaganego sprzętu drobnego oraz uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Wyposażenie w pojemniki na mydło, płyny dezynfekujące, kosze na śmieci, pojemniki na ręczniki, lustra nie jest przedmiotem postępowania.

Pytanie 14 -

Proszę o potwierdzenie, że meble (szafki, szafy, regały, blaty, krzesła, biurka) nie są przedmiotem postępowania

Odpowiedź: Wyposażenie w meble nie jest przedmiotem postępowania.

Pytanie 15 -

Brak w przedmiarze drzwiczek rewizyjnych EI30 (widoczne na projekcie) do szachtów instalacyjnych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Drzwiczki rewizyjne należy uwzględnić w pozycji 1.6.24 obejmującej wykonanie kanału technologicznego.

Pytanie 16 -

Proszę o potwierdzenie, że belek ABCDEFGHI stropowych oraz tramów nie należy zabezpieczać ogniowo. Jeśli tak to w jaki sposób i do jakiej odporności.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją – belki A,B,C,D,E,F,G,H,I oraz tramy należy zabezpieczyć do odporności ogniowej REI60. Elementy konstrukcyjne dachu należy zabezpieczyć do odporności ogniowej R30.

Pytanie 17 -

Czy wymiana balustrad w istniejącej klatce schodowej jest przedmiotem postępowania?

Odpowiedź: Wymiana balustrad na istniejącej klatce schodowej nie jest przedmiotem postępowania.

Pytanie 18 -

Czy malowanie oraz posadzki klatki schodowej istniejącej należy wykonać na całej wysokości budynku czy tylko na kondygnacjach poddasza oraz I piętra?

Odpowiedź: Malowanie oraz wykonanie posadzek na istniejącej klatce schodowej należy wykonać na poziomach: parter, I piętro i poddasze.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



**Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Pytanie 19 -

Czy parawany przejezdne są przedmiotem postępowania. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Parawany przejezdne nie są przedmiotem postępowania.

Pytanie 20 -

W zestawieniu stali oraz przedmiarze (poz. 1.4.1) błędnie podsumowano ilości elementów (poz. 12 tramy). Podano 3,66765t a winno być 4,35091t. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza korektę przedmiaru – w pozycji 1.4.1 należy przyjąć ilość stali tramy: 3,96945t. Po korekcie przedmiar pozycji 1.4.1 wynosi: 5,85t.

Pytanie 21 -

W przedmiarze (poz. 1.4.1) błędnie wpisano ilość stali dachu pulpitu wpisaną 0,4444t a z zestawienia stali wynika, że jest 1,53609t. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza korektę przedmiaru – w pozycji 1.4.1 należy przyjąć ilość stali na dach pulpitu: 1,53609t. Po korekcie przedmiar pozycji 1.4.1 wynosi: 5,85t.

Pytanie 22 -

W zestawieniu stali oraz przedmiarze (poz. 1.4.2) błędnie zestawiono ilości elementów stalowych podłogi poddasza. Podano 36,42t a winno być 36,874t. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza korektę przedmiaru – w pozycji 1.4.2 należy przyjąć ilość stali na elementy stalowe podłogi: 36,80t.

Pytanie 23 - W zestawieniu stali oraz przedmiarze (poz. 1.4.5) nie zaliczono blachy na schodach. Podano 0,18t a winno być 0,224t. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza korektę przedmiaru – w pozycji 1.4.5 należy przyjąć ilość stali na nadbudowę schodów: 0,32t.

Pytanie 24 -

W zestawieniu stali oraz przedmiarze (poz. 1.4.6) pominięto wiele elementów elementów (3.4, 3.2, 3.5) konstrukcji schodów. Podano 0,55t a winno być 1,327t. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza korektę przedmiaru – w pozycji 1.4.6 należy przyjąć ilość stali na konstrukcję schodów: 1,22t.

Pytanie 25 -

W zestawieniu stali oraz przedmiarze (poz. 1.4.7) źle przeliczono ilości konstrukcji nadproży. Podano 1,01t a winno być 1,226t. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza korektę przedmiaru – w pozycji 1.4.7 należy przyjąć ilość stali na konstrukcję nadproży: 1,38t.

Pytanie 26 -

Brak konstrukcji stalowej nad poszerzonymi drzwiami do pom. nr 1.6B. Proszę o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiaru.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Odpowiedź: Należy wykonać nadproże z balustradą z projektu konstrukcyjnego. Konstrukcję uwzględniono w poprawionej pozycji 1.4.7 przedmiaru robót.



Skrzytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

Pytanie 27 - Proszę o korektę ilości przedmiarowej w poz. 1.4.10. Wpisano 77m, a balustrad jest o wiele mniej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wartości przedstawione w przedmiarze robót.

Pytanie 28 -

W projekcie stopnie schodowe oraz spoczniki klatki pokryte są blachą, na której należy wykonać wylewki. Brak blachy w przedmiarze, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Błędnie odczytano treść projektu. Stopnie i spoczniki należy wykonać jako płytę żelbetową na konstrukcji z elementów stalowych. Nie ma potrzeby stosowania blachy.

Pytanie 29 - Zestawienie stali podaje, że na zbrojenie schodów należy przyjąć 0,674t stali a przedmiarze (poz. nr 1.4.11 i 1.4.12) jest tylko 0,27t. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wartości przedstawione w przedmiarze robót.

Pytanie 30 - Błędnie przyjęto zbrojenie wieńców w stosunku do zestawienia stali. W poz. 1.4.14 winno być 0,661t oraz w poz. 1.4.15 winno być 0,95t. Proszę o korektę

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wartości przedstawione w przedmiarze robót.

Pytanie 31 - Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy poz. 8.1 w zestawieniu stali zbrojeniowej oraz wskazanie rysunku z jakiego należy korzystać w tym punkcie.

Odpowiedź: Punkt 8.1. został omyłkowo przedstawiony w zestawieniu stali zbrojeniowej. Nie został uwzględniony w przedmiarze robót i nie należy do wyceniac.

Pytanie 32 - W przedmiarze poz. 1.2.1 błędnie przyjęto wykucie ościeżnic. Jest 22szt winno być 42szt. Proszę o korektę.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza korektę przedmiaru – w pozycji 1.2.1 należy wycenić wykucie ościeżnic w ilości 42 sztuki.

Pytanie 33 -

Instalacje elektryczne

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mowa o UPS 40kVA- brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: Dostawę i montaż UPS przewidziano w pozycji 6.1.7 przedmiaru robót. Specyfikację UPS zawarto w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Pytanie 34 - Brak projektu szaf teleinformatycznych STI1 oraz STI2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający podaje parametry szaf teleinformatycznych w załączonej specyfikacji „Szafy teleinformatyczne”. Szafa teleinformatyczna musi być wyposażona w łączówki rozłączne typu KRONE 2/10 z nadrukiem 1÷ 0, umocowane na gnieźniku ściennym dzielonym. Ilość łączówek musi być dobrana do ilości punktów telefonicznych i zwiększona o 10 %.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Pytanie 35 - Proszę o sprecyzowanie pozycji przedmiaru nr 6.2.1- jaki serwer (parametry techniczne, dane katalogowe).

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913



Odpowiedź: Zamawiający podaje parametry serwera pod kolumny medyczne w załączonej specyfikacji „Serwer typu I”.

Pytanie 36 - Proszę o sprecyzowanie pozycji przedmiaru nr 6.2.2- jaki serwer (parametry techniczne, dane katalogowe).

Odpowiedź: Zamawiający podaje parametry serwera ogólnego w załączonej specyfikacji „Serwer typu II”.

Pytanie 37 - Proszę o sprecyzowanie pozycji przedmiaru nr 6.2.3- jaki serwer (parametry techniczne, dane katalogowe).

Odpowiedź: Zamawiający podaje parametry serwera medycznego w załączonej specyfikacji „Serwer typu III”.

Serwer I, II, III stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 38 - Proszę o sprecyzowanie pozycji przedmiaru nr 6.2.4- proszę o informacje na temat odległości do pawilonu "C" oraz możliwości prowadzenia kabli.

Odpowiedź: W pozycji 6.2.4. należy przewidzieć kable o długości 190m prowadzone w korytkach.

Pytanie 39 - Instalacje sanitarne

W celu wykonania podejść kanalizacyjnych pod urządzenia na I Piętrze należy na poziomie parteru (czynny oddział wewnętrzny) wykonać poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej. W projekcie i przedmiarach brak opisu i ilości robót w zakresie demontaży i ponownych montażu sufitów podwieszanych, demontaży i wykonania obudów g-k. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Należy wycenić włączenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejących pionów wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi (demontaż/montaż sufitów, wykonanie obudów, bruzdowanie, tynkowanie, malowanie) w pozycjach 3.1.1 i 3.2.1.

Pytanie 40 - W opisie instalacji kanalizacji wewnętrznej jest „wykonanie wszystkich pionów kanalizacyjnych nowych oraz wymiana istniejących pionów kanalizacyjnych na parterze i piętrze”. Prosimy o określenie ilości pionów do demontażu, uzupełnienia ilości robót w zakresie kucia bruzd, zamurowania, tynków, gładzi, obudów g-k, płytkowania, malowania.

Odpowiedź: Wymianę istniejących pionów należy przeprowadzić wyłącznie w zakresie I piętra zgodnie z projektem i przedmiarem robót.

Pytanie 41 - Przedmiar wod-kan nie zawiera zlewów 1-komorowych z ociekaczem. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Projekt nie przewiduje montażu zlewów 1-komorowych z ociekaczem.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl




Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Pytanie 42 - W projekcie instalacji wodno-żeglądowej jest rozproszony przewód głównych instalacji na poszczególnych kondygnacjach w **podłogach** i bruzdach ściennych. Łączna długość rurociągów to 747+631 m, natomiast ilość bruzd poziomych to 28+39 m. Prosimy o wyjaśnienie.

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66
kod pocztowy 31-913



Odpowiedź: Z uwagi na wymianę warstw posadzkowych na poziomie I piętra i poddasza nie przewiduje się wykonywania bruzd w podłogach. Prace należy wycenić zgodnie z projektem i przedmiarem.

Pytanie 43 - Dla instalacji ciepła wentylacyjnego brak doboru pompy, przedmiarów armatury zgodnie z rysunkiem CO-4, przekuć przez ściany i zamurowania na poziomie piwnic, włączenia do węzła cieplnego. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Instalację ciepła technologicznego należy wycenić i wykonać zgodnie z przedmiarem i projektem. W wycenie należy uwzględnić aparaturę wskazaną w projekcie towarzyszące prace budowlane i włączenie do węzła cieplnego.

Pytanie 44 - Proszę o podanie dokładnych parametrów centrali wentylacyjnej (rodzaj odzysku ciepła, wykonanie higieniczne czy standardowe, parametry nagrzewnicy wodnej ?)

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Zamawiający podaje uzupełniające parametry centrali wentylacyjnej:

1. Centrala ma być w wykonaniu higienicznym.
2. Sprężę nawiew: 1000 Pa wywiew: 500 Pa
3. Odzysk ciepła: krzyżowy wymiennik
4. Gabaryty: wys. 1950 dł. 3684 szer. 1660

Masa całej centrali max 1386 kg

Pytanie 45 - Brak w przedmiarze ilości kanałów wentylacyjnych, na podstawie projektu skalkulowanie ilości wymaganych kanałów jest niemożliwe, proszę o dostarczenie zestawień materiałów.

Odpowiedź: SIWZ uzupełniono o zestawienie kanałów wentylacji mechanicznej. Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej należy wycenić w pozycji 2.2.1 na podstawie projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej i załączonego zestawienia mającego jedynie charakter pomocniczy.

Pytanie 46 - Brak projektu dla rozproszania kanałów wentylacyjnych dla klimakonwektorów kanałowych.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 47 - Brak schematów szaf sterujących pracą central. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Należy wykonać układ automatyki i sterowania w oparciu o ogólne wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym - pozycje 2.1.7, 2.1.8 przedmiaru robót.

Pytanie 48 - Jakiego typu oraz odporności pożarowej mają być klapy ppoż ? Czy należy je wyposażać w siłowniki czy w wyzwalacze topikowe, w przypadku siłownika proszę o podanie rodzaju zasilania siłownika.

Odpowiedź: Należy przewidzieć klapy przeciwpożarowe o odporności REI60 z siłownikiem podłączonym do systemu SAP. Typ siłownika oraz wyposażenie klapy w moduł kontrolno-sterujący należy skoordynować z instalacją SAP.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Pytanie 49 - Brak w przedmiarze klap rewizyjnych do czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej. Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź: Klapy rewizyjne poddasza należy wycenić w pozycji 1.3.36 obejmującej montaż sufitu podwieszanego poddasza.

Pytanie 50 - Brak w przedmiarze tłumików akustycznych. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej należy wycenić w pozycji 2.2.1 na podstawie projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej i załączonego zestawienia mającego jedynie charakter pomocniczy.

Pytanie 51 - Brak w przedmiarze nawiewników z filtrami oraz zaworów wentylacyjnych. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej należy wycenić w pozycji 2.2.1 na podstawie projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej i załączonego zestawienia mającego jedynie charakter pomocniczy. System wywiewny stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 52 - Instalacja gazów medycznych

W opisie "Dla uzyskania maksymalnej niezawodności w pracy Oddziału projektuje się dwie niezależne od siebie instalacje doprowadzające gazy medyczne do kolumnowego systemu przyłóżkowego oraz osobno do tablic ściennych typu TPG, które to będą stanowić rezerwowe źródło zasilania w gazy medyczne." Czy wyceniać tablice TPG jeśli tak to ile.

Odpowiedź: Należy przyjąć 1 tablicę TPG wyposażoną w gniazdo tlenowe i sprężonego powietrza zamontowane w pobliżu tablicy pomiarowo - zaworowej.

Pytanie 53 - proszę o sprecyzowanie doboru klap przeciwpożarowych na instalacji wentylacji mechanicznej, czy dobrano klapy z wyzwalaczem termicznym, czy z siłownikiem sterowanym poprzez centralę SAP.

Odpowiedź: Należy przewidzieć klapy przeciwpożarowe o odporności REI60 z siłownikiem podłączonym do systemu SAP. Typ siłownika oraz wyposażenie klapy w moduł kontrolno-sterujący należy skoordynować z instalacją SAP.

Pytanie 54 - proszę o podanie typu i konfiguracji centrali SAP (sposobu podłączenia klap p.poż. do centrali SAP).

Odpowiedź: W projektowanej instalacji przeciwpożarowej należy wykorzystać centralę pożarową typu Polon 4900. Instalację należy podłączyć do istniejącej sieci SAP w porozumieniu z firmą zajmującą się konserwacją istniejącej sieci na terenie Szpitala.

Pytanie 55- Przedmiar nie zawiera składowych systemu oddymiania klatek schodowych. Proszę o podanie typu i rodzaju centrali OD oraz składowych tj. siłowniki, przycisków, czujek.

Odpowiedź:

W pozycji 1.3.30 przedmiaru robót zostały przewidziane dostawa i montaż okien oddymiających, natomiast w pozycji 6.1.63 przewidziano montaż pozostałych elementów systemu oddymiania. System oddymiania należy wycenić w oparciu o dokumentację projektową (rysunek Ew-24). Zastosowane określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie materiałów posiadających w swojej nazwie producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Wszystkie określenia materiałów

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

i urządzeń, które opisane zostały poprzednio. Rozważanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy czytać wraz z wyrazami "lub równoważny". Należy wycenić montaż kompletnych systemów oddymiających na 2 klatkach schodowych wraz z podłączeniem do istniejącej sieci SAP w porozumieniu z firmą zajmującą się konserwacją istniejącej sieci na terenie Szpitala.

Pytanie 56

Przedmiar różni się od schematu instalacji ppoż tj. różnica czujek w przedmiarze, a na schemacie. Proszę o wyjaśnienie różnic.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza korektę przedmiaru – w pozycjach 6.3.11 i 6.3.12 należy wycenić 59 czujek. Wycenę należy przygotować w oparciu o dokumentację projektową (rysunki Ew-25, Ew-26).

Pytanie 57

Brak w przedmiarze elementów kontrolnych sterujących do połączenia systemu SAP z OD oraz KD. Proszę o informację czy uwzględnić/nie uwzględniać systemu kontrolnego.

Odpowiedź:

Projektowaną instalację należy podłączyć do istniejącej sieci SAP w porozumieniu z firmą zajmującą się konserwacją istniejącej sieci na terenie Szpitala. Należy uwzględnić system kontrolny.

Pytanie 58

Czy centrala Polon 4200 ma pracować w sieci z innymi centralami na obiekcie? Ten model nie ma takiej funkcji.

Odpowiedź:

W projektowanej instalacji przeciwpożarowej należy wykorzystać centralę pożarową typu Polon 4900. Instalację należy podłączyć do istniejącej sieci SAP w porozumieniu z firmą zajmującą się konserwacją istniejącej sieci na terenie Szpitala.

Pytanie 59

Brak w projekcie i przedmiarze danych technicznych dla kamer – czy mamy przyjąć kamery analogowe czy hd?

Odpowiedź: Należy wycenić kamery kopółkowe hd z oświetleniem IR.

Pytanie 60

Proszę o zwrotne potwierdzenie dostawy centrali wentylacyjnej, jako centrali w wykonaniu higienicznym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia centrali w wykonaniu higienicznym.

Pytanie 61

Ze względu na charakterystykę obiektu proszę o potwierdzenie konieczności wykonania instalacji kanałowej w klasie szczelności B.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że instalację kanałową należy wykonać w klasie szczelności B.

Pytanie 62

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Prosimy o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ dot. Załącznika nr 10. Wykonawca musi posiadać odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zawieszonych zamówienia, odnośnie osób posiadających uprawnienia dźwigowe. Bardzo prosimy o dokładne określenie rodzaju uprawnień, które w tym zakresie wystarczające będą uprawnienia konkretnej firmy do wytwarzania i montażu dźwigów, wydane przez UDT.

Skrzytka pocztowa 9

Skrajnie 66
kod pocztowy 31-913



Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to zapytanie w piśmie zamawiającego z dnia 12 czerwca 2014 r. znak DOP – ZP 6/ 153 /14

Pytanie 63 - Wykonawca wnosi o wskazanie hierarchii ważności dokumentów stanowiących zgodnie z siwz i projektem umowy podstawę realizacji robót. Wykonawca wnosi o wskazanie jakie są wzajemne relacje ważności pomiędzy dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 3 projektu umowy, w przypadku wykrycia w toku realizacji umowy nie dającej się pogodzić sprzeczności lub braków we wskazanych dokumentach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje hierarchii ważności dokumentów.

Pytanie 64

Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowień § 19 projektu umowy o postanowienia uprawniające do zmiany terminu realizacji, jak również zmiany innych postanowień umowy w przypadku stwierdzenia w toku realizacji umowy błędów lub braków w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 65

W jakim trybie będzie uzgadniany harmonogram rzeczowo finansowy, jakie przesłanki mogą spowodować odmowę jego przyjęcia przez Zamawiającego, jaki będzie tryb postępowania w przypadku takiej odmowy?

Odpowiedź: harmonogram rzeczowo - finansowy będzie uzgadniany w toku narad prowadzonych w trakcie prac zgodnie z § 6 ust. 4 umowy.

Pytanie 66

Wykonawca zakłada, iż zamawiający lojalnie współdziałając z wykonawcą będzie niezwłocznie udzielał odpowiedzi na wszelkie zapytania kierowane do niego w związku z realizacją umowy w trybie przepisu art. 651 k.c.. W jakim maksymalnym terminie (konkretnym i liczonym w dniach) zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na kierowane zapytania i czy brak odpowiedzi w podanym terminie można traktować jako akceptację stanowiska wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje że odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni licząc od dnia zawiadomienia (pisemnie, faxem, lub e-mailem). Brak odpowiedzi będzie traktowana jako akceptacja stanowiska.

Pytanie 67

W kontekście postanowień § 12 projektu umowy wnoszę o zmianę postanowienia § 11 ust. 1 poprzez wykreślenie sformułowania „bezusterkowy”.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla sformułowanie " bezusterkowy" .

Pytanie 68

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Wykonawca wnosi o wyłączenie w JPKB i na maksymalną kwotę, która zostanie ona dokonany? w Krakowie

Odpowiedź: maksymalny termin od dnia przystąpienia do odbioru końcowego wynosi 7 dni.

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66
kod pocztowy 31-913



Pytanie 69

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że odbiór wykonany w trybie § 12 ust. 1 lit. a) projektu umowy nie uprawnia Zamawiającego na naliczania kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że odbiór wykonany w trybie § 12 ust. 1 lit. a) projektu umowy nie uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych.

Pytanie 70

Wykonawca wnosi o wykreślenie z treści § 13 ust. 2 sformułowania „robót dodatkowych”, które z samej definicji, jeśli występują nie mogą być objęte wynagrodzeniem, które zaoferowano zgodnie z art. 140 ust. 1 P.z.p.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - roboty dodatkowe Zamawiający rozumie jako czynności niezbędne od wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 71

Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia § 16 ust. 1 lit. b) projektu umowy poprzez wyłączenie obowiązku zapłaty kar umownych w przypadku ukończenia robót w terminie wynikającym z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 72

Wnoszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji oraz zmiany harmonogramu a jeśli tak to na jakich zasadach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji oraz zmiany harmonogramu w wypadkach opisanych w § 6 ust. 4 umowy.

Pytanie 73

Wnoszę o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy § 16 ust. 3 a § 20 ust. 1 w zakresie wysokości kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis § 16 ust. 3 i zmienia oznaczenie kolejnych ustępów w ten sposób że dotychczasowy ust. 4 otrzymuje nr 3, ust. 5 otrzymuje nr 4, i 6 otrzymuje nr 5.

Pytanie 74

Wnoszę o skorygowanie wysokości kar umownych za opóźnienie jako rażąco wygórowanych, do poziomu ogólnie przyjętego w obrocie gospodarczym na poziomie 0,1 – 0,2 % wysokości wynagrodzenia za dzień.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 75

Wobec uprawnienia Zamawiającego wynikającego z § 18 ust. 9 wnoszę o wykreślenie § 16 ust. 1 lit. c).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


Pytanie 76

W projekcie przewidziano ścianki S1 o szerokości 35 cm. Biorąc pod uwagę że elementy które należy ukryć w tych ściankach (zastrzał 14 cm + kleszcze 8 cm*2 szt czyli w sumie 30 cm) potrzebują ścianki o szerokości 35 cm. Prosimy o wyjaśnienie jak należy przyjąć w ofercie obudowę tych elementów.

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skłonie 66

kod pocztowy 31-913



Odpowiedź: Ściankę należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, elementy drewniane wystające poza obrys ścianki należy obudować płytą gipsowo-kartonową 2x12.5mm.

Pytanie 77

Brak w przedmiarze wiatroizolacji na dachu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zostało ujęte w pozycji 1.3.11 przedmiaru robót. Należy przyjąć jak w przedmiarze szalowanie płytą OSB, która stanowi wiatroizolację.

Pytanie 78

Prosimy o potwierdzenie że do magazynów bielizny, materiałów , sprzętu jałowego, kocy nie ma potrzeby montażu drzwi EI. W przeciwnym wypadku prosimy o korektę dokumentacji i przedmiaru.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 79

Czy wykonawca jest zobowiązany do wykonania scenariusza zdarzeń instrukcji pożarowej.

Odpowiedź: Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania scenariusza zdarzeń instrukcji pożarowej.

Pytanie 80

W przedmiarze poz. 1.3.3 zaniżono ilość wymiany słupków bocznych.

Przyjęto 30 szt. a wg rysunku konstrukcji winno być 62 szt. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Boczne słupki w wiązarach pełnych nie są przeznaczone do wymiany. W projekcie dołożono jedynie słupki pośrednie w środku rozpiętości między wiązarami pełnymi tj. po 15 szt. na ścianą podłużną zewnętrzną.

Pytanie 81

Proszę o potwierdzenie, że impregnacja więźby dotyczy tylko nowych elementów.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym – impregnacja dotyczy wszystkich elementów więźby.

Pytanie 82

Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 1.3.11 przedmiaru budowlanego.

Odpowiedź: Należy przyjąć jak w przedmiarze szalowanie płytą OSB, która stanowi wiatroizolację.

Pytanie 83

w poz. nr 1.3.24 zaniżono wysokość komina w związku z tym ilości w pozycji . Jest 131,69 m3 winno być 139,36 m3. Proszę o korektę.

Odpowiedź: Pozycję 1.3.24 należy rozpatrywać łącznie z pozycją 1.3.26. Zamawiający podtrzymuje wartości przedstawione w przedmiarze robót.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl


e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Pytanie 84

Brak w przedmiarze nowych elementów drewnianych więźby dachowej (13 - zastrzał, 9.1 - kleszcze i 9 - kleszcze wymiany przy kominach oraz oknach dachowych, dodatkowe słupki podpierające płatwie dolną w połowie rozpiętości oraz wzmocnienia belki kalenicowej i płatwi górnej) Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Należy wycenić wykonanie nowych elementów drewnianych więźby (pozycje 13, 9.1, 9) w ilości 8,60m³. Pozostałe z wymienionych elementów drewnianych więźby zostały ujęte w przedmiarze w pozycjach 1.3.1 – 1.3.6 oraz 1.3.28.

Pytanie 85

Centrala wentylacyjna – proszę o udostępnienie karty doborowej centrali wentylacyjnej. Z opisu nie wynika, czy centrala ma być w wykonaniu higienicznym, jakie sprężę mają mieć wentylatory, jakiego typu ma być zastosowany odzysk ciepła, jakie maksymalne gabaryty i wagi mogą mieć elementy centrali.

Odpowiedź: Zamawiający podaje uzupełniające parametry centrali wentylacyjnej:

- **Centrala ma być w wykonaniu higienicznym.**
- **Sprężę nawiew: 1000 Pa wywiew: 500 Pa**
- **Odzysk ciepła: krzyżowy wymiennik**
- **Gabaryty: wys. 1950 dł. 3684 szer. 1660**
- **Masa całej centrali max 1386 kg**

Pytanie 86

W kosztorysie jest poniższa pozycja 2.2.1: „Dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej wraz z osprzetem i klapami połączonymi i ich podłączeniem do systemu SAP, zgodnie z zestawieniem elementów”

Odpowiedź: SIWZ uzupełniono o zestawienie kanałów wentylacji mechanicznej.

Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej należy wycenić w pozycji 2.2.1 na podstawie projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej i załączonego zestawienia mającego jedynie charakter pomocniczy.

Pytanie 87

- proszę o sprecyzowanie doboru klap przeciwpożarowych na instalacji wentylacji mechanicznej, czy dobrano klapy z wyzwalaczem termicznym, czy z siłownikiem sterowanym poprzez centralę SAP.

- proszę o podanie typu i konfiguracji centrali SAP (sposobu podłączenia klap p.poż. do centrali SAP).

Odpowiedź: Patrz pytanie nr 48

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Pytanie 88

W związku do zapisów SIWZ pkt VI. oraz projektu umowy § 4 z uwagi na zakres robót do wykonania wnosimy o przedłużenie terminu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 1 projektu umowy który otrzymuje brzmienie: "Strony zgodnie ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy oraz odbiór ostateczny nastąpi nie później niż cztery miesiące od dnia podpisania umowy."

Pytanie 89 - W nawiązaniu do zapisów w projekcie umowy o roboty budowlane wnosimy o wprowadzenie następujących zmian w § 16:

- w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w § 4 ust. 1 terminu umowy wykonania przedmiotu umowy oraz odbioru końcowego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 , za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 4 ust. 1
- w przypadku niedotrzymania terminów wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt a, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % liczonej od wartości niewykonanych robót za każdy dzień zwłoki,
- za zwłokę w usunięciu wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 , za każdy dzień zwłoki.
- w przypadku niedokonania przeglądów zgodnie z § 18 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % liczonej od wartości brutto niewykonanych robót o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 90

W nawiązaniu do wymogów zawartych w SIWZ dotyczących terminu realizacji zamówienia informujemy niniejszym że niemożliwą jest sprawa zabezpieczenia dostawy i montażu zaprojektowanej windy szpitalnej w wymaganym terminie. Żadna z firm specjalizujących się w montażu tego typu urządzeń nie podejmuje się wykonania tego zakresu robót w terminie 3 miesięcy od momentu złożenia zamówienia. określony zatem przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia jest nierealny.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosków Wykonawców i modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. IV. ppkt. b) który otrzymuje brzmienie:

"b) zakończenie robót – nastąpi nie później niż cztery miesiące od dnia podpisania umowy.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



**Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje termin składania ofert : 24 czerwca 2014 r. 12:00, termin otwarcia ofert : 24 czerwca 2014 r. godz. 12:30.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące.

*Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego*

Dr med. Zbigniew J. Król

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl