

Załącznik nr 8 do SIWZ
Powierzchnia w mkw.

Wykaz pomieszczeń wraz z zakresem robót remontowych

1. Świetlica dla dzieci	pow. malowania olejnego do 2 m			30,80
	pow. mal. emulsyjnego	ściany	18,17	
		sufit	14,69	
	wymiana 2 okien			

2. Przedsiónek świetlicy dla dzieci	pow. malowania olejnego do 2 m			11,24
	pow. mal. emulsyjnego	ściany	6,52	
		sufit	2,90	

3. Sala nr.103	pow. malowania olejnego do 2 m			37,40
	pow. mal. emulsyjnego	ściany	20,43	
		sufit	26,10	
	wymiana 2 okien i 2 grzejników			
Wymiana okienka drewnianego na PCV (uchylne).				
-między salą a korytarzem o wym 96x120 cm				
wymiana parapetów po obu stronach okienka				
zamurowanie szafki pod okienkiem o wym 96x75 cm				

4. Sala nr.104	pow. malowania olejnego do 2 m			31,44
	pow. mal. emulsyjnego	ściany	15,36	
		sufit	22,86	
	wymiana 2 okien i 2 grzejników			
Wymiana okienka drewnianego na PCV (uchylne)				
-między salą a korytarzem o wym 96x120 cm				
wymiana parapetów po obu stronach okienka				
zamurowanie szafki pod okienkiem o wym 96x75 cm				

5. Sala nr.105	pow. malowania olejnego do 2 m			29,60
	pow. mal. emulsyjnego	ściany	14,27	
		sufit	20,10	
	wymiana 2 okien i 2 grzejników			

Wymiana konstrukcji ściany działowej między salami z drewnianej na PCV lub aluminium malowane proszkowo i szkła w ściankach wewnętrznych na szkło bezpieczne, pow. 8,61 m²
wyburzenie ścianki o wym. 3,18x1,35 m
Zamontowanie dodatkowego grzejnika wraz z podejściami.

6. Sala nr.106	pow. malowania olejnego do 2 m			36,74
	pow. mal. emulsyjnego	ściany	20,08	
		sufit	24,96	
	wymiana 2 okien i 2 grzejników			
	wymiana wykładziny o pow.	22,64		

Demontaż i częściowe zamurowanie drzwi o wym. 93x197 cm, wstawienie okienka PCV uchylne 96x120
wstawienie po obu stronach okienka
Wymiana wykładziny pow. 25 m²
Wymiana instalacji wod-kan od pionów do ujęcia umywalki i wanienki

Wymiana fartucha z fliz o pow. 4,1 m²
 Skucie terakoty o pow. 2,25 m²
 Zdemontowanie boksów aluminiowych
Powiększenie otworu drzwiowego i wymiana drzwi na 110 cm
 Wymiana armatury, umywalki i wanienki

7.Sala nr. 107

pow. malowania olejnego do 2 m				32,70
pow. mal. emulsyjnego	ściany		16,66	
	sufit	22,68		
wymiana 2 okien i 2 grzejników				

Wymiana okienka drewnianego na PCV (uchylne)
 -między salą a korytarzem o wym 96x120 cm
 wymiana parapetów po obu stronach okienka
 zamurowanie szafki pod okienkiem o wym 96x75 cm

8.Sala nr.108

pow. malowania olejnego do 2 m				26,84
pow. mal. emulsyjnego	ściany		10,58	
	sufit	23,52		
Wymiana 1 okno i 1 drzwi balkonowe				
Wymiana 1 grzejnika				
drzwi balkonowe 1,24x2,86				

Wymiana okienka drewnianego na PCV (uchylne)
 -między salą a korytarzem o wym 96x120 cm
 wymiana parapetów po obu stronach okienka
 zamurowanie szafki pod okienkiem o wym 96x75 cm

9.Sala nr.109

pow. malowania olejnego do 2 m				24,96
pow. mal. emulsyjnego	ściany		9,46	
	sufit	20,70		
wymiana 2 okien i 2 grzejników				

Wymiana okienka drewnianego na PCV (uchylne)
 -między salą a korytarzem o wym 96x120 cm
 wymiana parapetów po obu stronach okienka
 zamurowanie szafki pod okienkiem o wym 96x75 cm

10.Sala nr.110

pow. malowania olejnego do 2 m				25,82
pow. mal. emulsyjnego	ściany		12,61	
	sufit	12,36		
wymiana 1 okno i 1 grzejnik				

Poszerzenie otworu drzwiowego i wymiana drzwi 110

Pediatra cz 2

11.Sala Zabiegowa

(flizy do 2 m)				
pow. mal. emulsyjnego	ściany		23,25	
	sufit	23,10		
wymiana 2 okien i 2 grzejników				

12.Sala nr.112

pow. malowania olejnego do 2 m				39,72
--------------------------------	--	--	--	-------

	pow. mal. emulsyjnego	ściany		23,44
		sufit	23,58	
	wymiana 2 okien i 2 grzejników			
Wymiana okienka drewnianego na PCV (uchylne).				
-między salą a korytarzem o wym 96x120 cm				
wymiana parapetów po obu stronach okienka				
zamurowanie szafki pod okienkiem o wym 96x75 cm				
Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie drzwi 110				
13.Przedsionek WC personelu (flizy do 2 m)				
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		12,82
		sufit	7,34	
14.WC personelu (flizy do 2 m)				
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		9,80
		sufit	4,15	
15.Przedsionek dyżurki lekarskiej i lekarza kierującego lekarzem				
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		28,24
		sufit	4,35	
16.Gabinet lekarza kierującego oddziałem				
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		47,07
		sufit	12,88	
	wymiana 1 okno i 1 grzejnik			
17.Dyżurka lekarska				
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		58,32
		sufit	18,58	
	wymiana 3 okien i 3 grzejników			
18.Przedsionek oddziałowej				
	pow. malowania olejnego do 2 m			20,20
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		11,92
		sufit	6,07	
19.Gabinet Pielęgniarki oddziałowej				
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		39,43
		sufit	9,61	
	wymiana 1 okno i 1 grzejnik			
20.Izba przyjęć				
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		84,08
		sufit	35,32	
	wymiana 4 okien i 3 grzejników			
21.WC przy Izbie przyjęć (flizy do 2 m)				
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		9,63
		sufit	3,73	

22. Pokój badań				
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		48,27
		sufit	14,40	
	wymiana 2 okien i 2 grzejników			
23. Pokój badań nr.2				
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		43,17
		sufit	13,16	
	wymiana 2 okien i 2 grzejników			
24. Pom. Gospodarcze	Adaptacja pomieszczenia na WC dla rodziców			
	Wymiary 1,38x2,66m			
	Wykonanie terakoty i fliz do 2 m, założenie umywalki i kompaktu			
	Zamurowanie drzwi od strony pokoju badań,			
	wybicie drzwi do strony korytarza głównego o szer. 90,			
	Zabetonowanie zsypu na brudną bieliznę o średnicy 60 cm			
	Zamurowanie okienka do brudownika o wym. 55x80 cm			
	Wykonanie nowej instalacji wod-kan do umywalki i kompaktu WC			
	wraz z osprzętem i armaturą			
	pow. malowania olejnego do 2 m			16,16
	pow. mal. emulsyjnego	ściany	9,54	
		sufit	3,67	
25. Przedsiónek pom. Holtera				
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		22,26
		sufit	3,00	
	wymiana 1 okno i 1 grzejnik			
26. Łazienka przy pom. Holtera	(flizy do 2 m)			
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		8,19
		sufit	2,88	
27. Holter/USG				
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		34,35
		sufit	7,04	
	wymiana 1 okno i 1 grzejnik			
28. Magazynek nr.1				
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		31,86
		sufit	5,27	
	wymiana 2 okien i 2 grzejników			
29. Magazynek nr.2				
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		20,73
		sufit	2,66	
30. Punkt pielęgniarski				
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		18,76
		sufit	2,17	
31. WC dla dziewczynek				

	pow. mal. emulsyjnego (flizy do 2 m)	ściany sufit	1,30	5,48
32. Łazienka dla dziewczynek	wymiana kompaktu			
	pow. mal. emulsyjnego (flizy do 2 m)	ściany sufit	2,18	6,99
	wymiana umywalki			
Pediatria cz.4				
33. Magazynek na korytarzu.	(flizy do 2 m) pow. mal. emulsyjnego	ściany sufit	2,52	7,58
34. WC dla chłopców	pow. mal. emulsyjnego (flizy do 2 m)	ściany sufit	1,35	5,69
	wymiana kompaktu i sufitu podwieszanego			
35. Przedśionek do WC	pow. mal. emulsyjnego (flizy do 2 m)	ściany sufit	1,82	6,68
	sufitu podwieszanego			
36. Łazienka				
Remont łazienki, wymiana fliz i terakoty, wymiana bidetu, kabiny i umywalki				
Powiększenie otworu drzwiowego na 90, wymiana drzwi				
Wykonanie nowych podejść wod-kan od pionów				
Wyburzenie ścianki 2x1 m				
	pow. mal. emulsyjnego	ściany		11,40
37. Brudownik	pow. mal. emulsyjnego (flizy do 2 m)	ściany sufit	5,80	6,85
38. Łazienka dla Rodziców				
Wymiana kabiny prysznicowej, umywalki, bidetu i kompaktu				
Wymiana sufitu podwieszanego.				
Powiększenie otworu drzwiowego na 90, wymiana drzwi				
Wymiana fliz o pow. 15 m ²				
Wymiana sufitu podwieszanego o pow 3,37 m ²				
	pow. mal. emulsyjnego (flizy do 2 m)	ściany sufit	3,37	8,66
39. Sala matki karmiącej	pow. mal. emulsyjnego	ściany sufit	14,39	54,32
Powiększenie otworu drzwiowego na 90, wymiana drzwi				
wymiana 1 okno i 1 grzejnik				
40. Dyżurka pielęgniarek	pow. mal. emulsyjnego	ściany sufit	11,10	46,68
	wymiana 1 okno i 1 grzejnik			

wnęka	pow. malowania olej. całość łącznie z sufitem		15,31
41. Przedsiónek wejściowy	pow. malowania olejnego do 2 m		17,12
	pow. mal. emulsyjnego	ściany sufit	10,10
		4,42	
42. Magazynek oddziałowej	pow. mal. emulsyjnego		27,41
		ściany sufit	4,57
44. Magazynek pościeli	pow. mal. emulsyjnego		11,42
	(flizy do 2 m)	ściany sufit	5,84
	Wymiana 1 grzejnik		
45. Pokój socjalny	pow. malowania olejnego do 2 m		27,00
	pow. mal. emulsyjnego	ściany sufit	15,93
		10,71	
46. Łazienka przy pokoju socjalnym	pow. mal. emulsyjnego		9,11
	(flizy do 2 m)	ściany sufit	3,49
47. Pokój socjalny dla rodziców	pow. malowania olejnego do 2 m		22,72
	pow. mal. emulsyjnego	ściany sufit	13,41
		7,97	
48. Korytarz cz I	pow. malowania olejnego do 2 m		68,64
	pow. mal. emulsyjnego	ściany sufit	40,50
		43,24	
Zamurowanie wnęk pod okienkami o wym 100x70 szt. 2			
Wymiana wykładziny o pow. 43,24 m ²			
Zamurowanie wnęki o wym. 2,05 x 0,7 m			
49. Korytarz cz. II	pow. malowania olejnego do 2 m		88,90
	pow. mal. emulsyjnego	ściany sufit	52,45
		53,42	
Zamurowanie wnęk pod okienkami o wym 100x70 szt.3			
Usunięcie drzwi, zamurowanie wnęki pod zaworami gazów medycznych 1,3 x 0,7 m			
Zamontowanie skrzynki rozdzielczej gazów medycznych w miejscu wnęki.			
Zamiast skrzynki mogą być drzwiczki rewizyjne z możliwością wglądu czyli z okienkiem.			
Wymiana wykładziny o pow. 53,42 m ²			
zamontowanie grzejnika 600x800 wraz z podejściem			
Razem :			576,85 1069,93 603,31

Wymiar okien 2,05x1,24m

drzwi balkonowych o wym.1,24x2,86

grzejniki na 3 płytowe bez radiatorów 600x800 z nowymi zaworami i głowicami termostatycznymi, wymiana podejść do grzejników.

Wykładzina ma być wywinięta 10 cm na ścianę. Podane pow. nie uwzględniają wywinięcia.

Wykonanie wylewki samopoziomującej pod wykładzinami.